

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ВМК ИНСТАЛАЦИИ В  
ПРЕДОСТАВЕНАТА НА СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“ ЧАСТ ОТ  
СГРАДА № 9 (КОРПУС № 5) ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1315 – гр. ВАРНА**

№ 114 - 219 / 18.02.19г.

**гр. СОФИЯ**  
2019 г.

### **1. Описание на предмета на поръчката.**

Архитектурно-строителен ремонт на четири санитарни помещения и цялостна подмяна на ВиК инсталациите в предоставената част от сграда № 9 (корпус № 5) - I-ви етаж, дясно крило от II-ри етаж и четири помещения (складове) в сутерена във войсков район 1315 – гр. Варна.

### **2. Съществуващо положение и необходимост от извършване на ремонта.**

Сграда № 9 е построена през 1975 г. и представлява пететажна постройка със сутерен и плосък покрив. Същата е масивна със стоманобетонова конструкция.

Вертикалните клонове на канализацията в сградата преминават през санитарните помещения. Те са изпълнени с чугунени тръби, всяка с дължина от 1 м, които вследствие на дългогодишната експлоатация са разместени, което довежда до нарушаване на сглобката на тръбите и предизвиква течове в местата на тяхното свързване. Течове на канализационни води има и през капачите на монтираните ревизии в санитарните помещения.

Водопроводите за топла и студена вода, както и противопожарния водопровод в сградата са изпълнени с поцинковани тръби. В местата на свързване на тръбите е настъпила дълбока корозия, която е предпоставка за чести аварии. Амортизираните водопроводни тръби е необходимо да бъдат подменени заедно със съответните водопроводни части.

Подмяната на основните вертикални клонове от водопроводната и канализационна инсталации на сградата следва да се извърши съвместно с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна, поради общото им използване с регионална служба „Военна полиция” – Варна.

От възникналите течове от канализацията и водопровода на сградата са нарушени шпакловката, мазилката и облицовката на част от използваните от регионалната служба санитарни помещения, което налага извършване на архитектурно-строителни работи (направа на мазилка, санитарен фаянс, окачени тавани с интегрирано осветление и др.).

### **3. Обем и времетраене на поръчката. Основни видове строително-монтажни работи (СМР).**

В Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги (ЕПСОССУ) на МО за 2019 г. (м. януари 2019 г.) са планирани по позиция № 35 „Текущ ремонт на санитарни възли и ВиК във ВР 1315” финансови средства в размер на 60 000,00 лева с ДДС. Тази стойност е определена след изготвяне на анализни цени за извършване на основните видове СМР. За извършване на непредвидени СМР са заложили 5% от стойността на планираните средства.

Дейностите обхващат изпълнение на строителен ремонт на четири санитарни възли и подмяна ВиК инсталацията в предоставената част от сграда № 9 (корпус № 5) - I-ви етаж, дясно крило от II-ри етаж и четири помещения (складове) в сутерена във войсков район 1315 – гр. Варна.

Предвидените строително-монтажните работи ще се извършват без

работен проект. Основните видове и количества СМР са описани подробно в показаната по-долу количествена сметка:

| Наименование                                                               | Мярка | Количество |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1                                                                          | 2     | 3          |
| <b>Водопровод</b>                                                          |       |            |
| ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК. ТРЪБИ ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 3"                     | м     | 10,00      |
| ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК. ТРЪБИ ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 2"                     | м     | 52,00      |
| ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК. ТРЪБИ ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 1 1/2"                 | м     | 15,00      |
| ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК. ТРЪБИ ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 1 1/4"                 | м     | 114,00     |
| ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК. ТРЪБИ ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ДО 1"                     | м     | 80,00      |
| ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНК. ТРЪБИ ОТ ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ 1/2"-3/4"              | м     | 601,00     |
| ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ ПРИ ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 3"       | м     | 10,00      |
| ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ ПРИ ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 2"       | м     | 19,00      |
| ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=75 ММ, PN20 | м     | 3,00       |
| ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=63 ММ, PN20 | м     | 31,00      |
| ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=50 ММ, PN20 | м     | 15,00      |
| ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=40 ММ, PN20 | м     | 114,00     |
| ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=32 ММ, PN20 | м     | 80,00      |
| ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=25 ММ, PN20 | м     | 55,00      |
| ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=20 ММ, PN20 | м     | 546,00     |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20                   | м     | 546,00     |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф25                   | м     | 55,00      |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф32                   | м     | 80,00      |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф40                   | м     | 114,00     |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф50                   | м     | 15,00      |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф63                   | м     | 31,00      |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф75                   | м     | 3,00       |

| 1                                                                                                                              | 2   | 3       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф90                                                                       | м   | 10,00   |
| СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 20                                                                                          | бр. | 34,00   |
| СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 25                                                                                          | бр. | 3,00    |
| СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 32                                                                                          | бр. | 1,00    |
| СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 40                                                                                          | бр. | 22,00   |
| СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 50                                                                                          | бр. | 1,00    |
| СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 63                                                                                          | бр. | 2,00    |
| УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА                                                                                | бр. | 11,00   |
| УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВК ПАКЕТИ МЕЖДУ ЕТАЖИТЕ                                                                              | бр. | 34,00   |
| ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА МЯРКА НА ВОДОМЕРА 1 1/4" -10 м3/ч                                                                     | бр. | 22,00   |
| МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА КАСЕТА - КОМПЛЕКТ                                                                                     | бр. | 4,00    |
| ИЗПИТВАНЕ НА МОНТИРАНИ ТРЪБОПРОВОДИ ДА Ф108                                                                                    | м   | 1085,00 |
| <b>Канализация</b>                                                                                                             |     |         |
| ДЕМОНТИРАНЕ ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ , УПЛЪТНЕНИ С АЗБЕСТО-ЦИМЕНТФ104 мм                                                                 | бр. | 125,00  |
| ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 57/63 ММ                                                                                         | м   | 175,00  |
| РВС ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ С ДИАМ. 110/93 ММ                                                                            | м   | 125,00  |
| МОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ РВС ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ДОФ110 мм                                                             | бр. | 206,00  |
| МОНТИРАНЕ РВС ТРЪБИ БЕЗ МУФИ СЪС ЗАЛЕПЕНА ВРЪЗКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ от 2 до 6 атм Ф50 мм                                           | бр. | 175,00  |
| ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ РЪЧНО В ДВЕ ТУХЛИ ЗИДАРИЯ ПРИ СЕЧЕНИЕ НА ОТВОРА ДО 20/15 СМ                                                | бр. | 7,00    |
| ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ РЪЧНО В БЕТОНОВИ ЗИДОВЕ В СТАРИ СГРАДИ С ДЕБЕЛ.НА ЗИДАРИЯТА 12 СМ И СЕЧЕНИЕ НА ОТВОРА ОТ 30/30 ДО 40/40 см | бр. | 34,00   |
| ПОСТАВЯНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩ КАНАЛ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ                                                  | бр. | 8,00    |
| СМЯНА НА ХОРИЗОНТАЛНИ КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ПРИ СТАРА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ, ОТКРИТИ ДО Ф300 мм                                      | м   | 8,00    |
| <b>За две санитарни помещения (по 6 м2)</b>                                                                                    |     |         |
| ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ                                                             | м2  | 60,00   |
| ОЧУКВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЗИЛКИ                                                                                              | м2  | 24,00   |
| ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВРАТИ                                                                                                 | м2  | 4,00    |
| ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ФАЯНСОВИ МИВКИ                                                                                      | бр. | 4,00    |

| 1                                                                       | 2   | 3     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО КАЗАНЧЕ /ОТКАЧВАНЕ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛНА МРЕЖА/ | бр. | 2,00  |
| ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА СИФОН ЗА ТОАЛЕТНА ИЛИ КУХНЕНСКА МИВКА              | бр. | 4,00  |
| ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ФАЯНСОВА ЕТАЖЕРКА                                  | бр. | 4,00  |
| ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА                                   | бр. | 4,00  |
| ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА                                            | бр. | 4,00  |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ          | м2  | 60,00 |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ТОАЛЕТНИ И БАНИ         | м2  | 12,00 |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОКАЧЕН ТАВАН ИНТЕГРИРАН С ОСВЕТЛЕНИЕ                      | м2  | 12,00 |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ           | м2  | 4,00  |
| МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ - ПЛЪТНИ                                        | м2  | 16,00 |
| НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ                                            | м2  | 12,00 |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 мм         | м2  | 60,00 |
| ОФОРМЯНЕ НА ЪГЛИ ПРИ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА                                  | м   | 20,00 |
| МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА С КАЗАНЧЕ - МОНОБЛОК                                 | бр. | 2,00  |
| МОНТИРАНЕ НА ТОАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ                                | бр. | 2,00  |
| МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА БАТЕРИЯ - СТЕННА                                     | бр. | 2,00  |
| МОНТИРАНЕ НА ОГЛЕДАЛО НАД ТОАЛЕТНА МИВКА                                | бр. | 2,00  |
| <b>За две санитарни помещения (по 4 м2)</b>                             |     |       |
| ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ      | м2  | 46,00 |
| ОЧУКВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЗИЛКИ                                       | м2  | 20,00 |
| ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВРАТИ                                          | м2  | 4,00  |
| ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ФАЯНСОВИ МИВКИ                               | бр. | 4,00  |
| ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО КАЗАНЧЕ /ОТКАЧВАНЕ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛНА МРЕЖА/ | бр. | 2,00  |
| ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА СИФОН ЗА ТОАЛЕТНА ИЛИ КУХНЕНСКА МИВКА              | бр. | 4,00  |
| ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ФАЯНСОВА ЕТАЖЕРКА                                  | бр. | 4,00  |
| ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА                                   | бр. | 4,00  |
| ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА                                            | бр. | 4,00  |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ          | м2  | 46,00 |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ТОАЛЕТНИ И БАНИ            | м2  | 8,00  |

| 1                                                                       | 2   | 3     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОКАЧЕН ТАВАН ИНТЕГРИРАН С ОСВЕТЛЕНИЕ                      | м2  | 8,00  |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ           | м2  | 4,00  |
| МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ - ПЛЪТНИ                                        | м2  | 16,00 |
| НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ                                            | м2  | 8,00  |
| ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАЯНSOVA ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ         | м2  | 46,00 |
| ОФОРМЯНЕ НА ЪГЛИ ПРИ ГИПSOVA ШПАКЛОВКА                                  | м   | 20,00 |
| МОНТАЖ НА ТOАЛЕТНА С КАЗАНЧЕ - МОНОБЛОК                                 | бр. | 2,00  |
| МОНТИРАНЕ НА ТOАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ                                | бр. | 2,00  |
| МОНТАЖ НА ТOАЛЕТНА БАТЕРИЯ - СТЕННА                                     | бр. | 2,00  |
| МОНТИРАНЕ НА ОГЛЕДАЛО НАД ТOАЛЕТНА МИВКА                                | бр. | 2,00  |
| <b>Такелажни работи</b>                                                 |     |       |
| РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ<br>$HV=0.037L + 0.91$            | м3  | 5,00  |
| НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ                          | м3  | 5,00  |
| РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА ФАЯНС, ТЕРАКОТА, ЕЛ МАТЕРИАЛИ И ДР $HV=0.04L + 1.25$ | т   | 1,00  |

Времетраене за изпълнение на необходимите СМР: не повече от 50 (петдесет) календарни дни.

#### **4. Изисквания към материалите и съоръженията.**

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ; да изпълняват предвиденото в техническата спецификация; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация.

Преди доставката на необходимите строителни материали, санитарен фаянс и водопроводна арматура, същите да се съгласуват с възложителя.

#### **5. Изисквания към изпълнението на текущия ремонт.**

Текущият ремонт на санитарните помещения и ВиК инсталациите в предоставената част от сграда № 9 (корпус № 5) във войсков район 1315 – гр. Варна да се извърши, като се спазва необходимата технологична последователност на предвидените СМР.

#### **6. Изисквания към изпълнението на СМР.**

При изпълнението на СМР да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби, техническите норми и стандарти, предвидени в Раздел III на част трета „Строителство” от ЗУТ, както и на:

- Правила за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

- Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Изпълнителят трябва да представи на възложителя: списък на състава на бригадата, видовете работи, които ще се извършват, и времето, през което ще се извършват.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация, както и друга транспортна техника, е по преценка на изпълнителя, който преди започване на работа следва да представи на възложителя списък на всички инсталации, машини, съоръжения и транспортната техника с данни относно регистрационен номер или други данни, чрез които същите могат да бъдат идентифицирани. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

## **7. Изисквания към опазването на околната среда.**

Доставката и съхранението на необходимите материали да става на предварително определени от възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци да се изхвърлят и депонират регулярно от изпълнителя на регламентирано сметище на гр. Варна съгласно Закона за управление на отпадъците и нормативните актове, касаещи поддържането и опазването на чистотата и управлението на отпадъците на

територията на гр. Варна.

Транспортната техника (ако се използва), напускаща обекта, да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

#### **8. Изискване към пожарната и аварийна безопасност.**

Мерките по пожарна и аварийна безопасност на обекта по време на работа да са съобразени с Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, както и с установения ред на обекта за извършване на тези дейности.

Забранява се паленето на огън и оставянето на запалими материали в близост до сградите, както и използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на сградите за несвойствени цели.

#### **9. Организация на работното време и осигуряване на достъп до обекта.**

Войсковият район е с режим на влизане, контрола на който се осъществява от регионална служба „Военна полиция” - Варна. Влизането в района става по предварително представен списъчен състав на работниците от изпълнителя, включително номерата на колите, които влизат в района. Списъците с персонал и техника се предоставят на възложителя преди започване на обекта.

Лица, незаети със строителна дейност, а също и транспортни средства извън представения списъчен състав не се допускат в обекта.

На територията на обекта персоналят на изпълнителя се придвижва по указанията от възложителя пътища.

Работното време, през което може да се осигури достъп до обекта, е от 8:30 до 17:00 часа от понеделник до петък, и по изключение (след писмено разрешение от възложителя) в събота и неделя.

Възложителят изисква **гаранционен срок на изпълнените СМР, не по-кратък от предвидените в ЗУТ.**

**ИЗГОТВИЛ:**

ИНЖ

Светослав ТРИФОНОВ

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД